LEGEND

- "BEDDING" ATTITUDES.
- JOINTS ; MINOR SEAMS.
- FAULTS. SLIPS. SHEARS.
- PY. CP. SP. GAL. MIN. ; VEINING ; DISSEM. & "BOXWORK"
- SILICIFICATION WITH PY-CHLOR. ETC.
- * 5 GEOCHEM. ANOMALIES, WITH "DITHIZ. INDEX."

PRELIMINARY X-RAY D.D. HOLES:

HOLE No.	BEARING	INCLINATION	DEPTH.
X-1.	S 20° E.	-55°	60'
X-2.	S 55° W.	-20°	26'
X-3.	N 35° E	-55°	64'
X-4.	S 23° W.	-30°	25'
X-5A.	S 50° E	-45°	22.5'
X-6.	N 30° E	-55°	10'
X-6A	N 30° E	-64°	28'
X-7	N 47° E	-55°	61'
X-8.	S 40° E	-50°	20'
X-9.	S 5° E	-55°	40'

PRELIMINARY SAMPLING.

SAMPLE MARK.	INDICATED WIDTH.	AU OZ/T	AG OZ/T.	PB %	ZN %	CU %	REMARKS.
A. #1-#5 "RAY"	+ 20'	TR.	1.0-1.5 = 1.26	SP/NA	SP/NA	SP/NA	GEN. PY. MATL. ROAD EXCAV'N.
B. H.H. #10.	2"-6"	0.06	1.3	3.20	10.80	2.20	F.W. STRINGER.
C. H.H. BILL 12.	2"-6"	0.04	17.4	29.54	16.10	N.A.	F.W. STRINGER.
D. #4537	+ 20'	N.A.	2.25	N.A. (0.5) EST'D	1.8	0.32	RANDOM GRAB. GEN. PY. MATL.
E. #4543	3"-6"	0.16	2.30	7.5	28.65	3.90	F.W. STRINGER.
F. #4544	± 30'	0.005	0.40	N.A. 0.5 EST'D.	2.47	0.40.	SEL. WELL-VEINED EXCAV.
G. #4562	–	TR.	0.20	TR.	TR.	0.01	CHECK ON FIX-ROCK & GEOCHEM.
H. #4564	15' ±	0.015	0.30	TR.	TR.	0.35	BOXWORK IN SIL. HW. ZONE.
I. #19702	18"	0.01	0.65	SP. - N.A.	SP. - N.A.	SP. - N.A.	GEN. PYRITO-SIL. VIC. H.W. ← X-FRACT ZONE
J. #17134	EST. ± 8'	0.005	5.85	TR.	0.07	N.A.	MIN. PYRITIC, ROAD EXCAV.

RAE AND BUG GROUPS EXPLORATION.

SIMMS CREEK AREA: HARRISON LAKE.

SCALE: 1" = 200' MARCH-APRIL 1965

SKEENA SILVER MINES LTD. OPTION

W. M. SHARP. P.ENG.

801805